

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dojazdowej do pól w Krzykawce (dz. nr 893)		
1	Element	Roboty remontowe drogowe		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna, wytyczenie geodezyjne granic działki drogowej w ramach prowadzonej inwestycji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200	200,00	
		RAZEM:	200,00	m
1.2	KNR 201/206/4 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii III, samochód do 5 t z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2,7*0,25	135,00	
		RAZEM:	135,00	m ³
1.3	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III (analogia regulacja skarp)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100	100,00	
		RAZEM:	100,00	m ³
1.4	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t Krotność=4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135	135,00	
		RAZEM:	135,00	m ³
1.5	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2,7	540,00	
		RAZEM:	540,00	m ²
1.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		540	540,00	
		RAZEM:	540,00	m ²
1.7	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		540	540,00	
		RAZEM:	540,00	m ²
1.8	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		540	540,00	
		RAZEM:	540,00	m ²
1.9	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2,5	500,00	
		RAZEM:	500,00	m ²
1.10	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500	500,00	
		RAZEM:	500,00	m ²
1.11	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonania poboczy)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*0,25*2	100,00	
		RAZEM:	100,00	m ²